

Pracownia Projektowa Grzegorz Łosiński

ul. Podzamcze 3/4, 77-100 Bytów

tel. 609-870-144

NIP 842-163-58-81

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z ADAPTACJĄ
BUDYNKU PRZY UL. J. SŁOWACKIEGO 75 W WARSZAWIE
WESOŁEJ

Lokalizacja: działka nr 37/2, obręb 8-06-04, jednostka ewidencyjna Dzielnica Wesoła,

Identyfikator dz. ewid.: 146515_8.0604.37/2

Inwestor: **PLACÓWKA RODZINNA PRZY UL. J. SŁOWACKIEGO 75 W WARSZAWIE**

Adres Inwestora: ul. Juliusza Słowackiego 75, 05-075 Warszawa

Kategoria obiektu: I

Projektant br. architektoniczna	Projektant br. sanitarna
branża architektoniczna: mgr inż. arch. Maria Sobańska upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej PO/KK/129/06	mgr inż. Karol Miazga upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej POM/0035/PWOS/11
Projektant br. konstrukcyjna	Projektant br. elektryczna
branża konstrukcyjna: mgr inż. Grzegorz Łosiński upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej POM/0283/PWOK/10	branża elektryczna: mgr inż. Roman Mański upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej 121/Gd/01

SPIS ZAWARTOŚCI:

- Strona tytułowa projektu budowlanego
- Spis zawartości

- Część I-Opisowa
 - o Opis techniczny

- Część II-Rysunkowa
 - o Rys. 0: Szkic sytuacyjny.....
 - o Rys. 1: Rzut parteru.....
 - o Rys. 2: Rzut I piętra.....
 - o Rys. 3: Rzut poddasza
 - o Rys. 4: Zestawienie stolarki
 - o Rys. 5: Rzut poddasza. Schemat wykucia otworu w stropie
 - o Rys. 6: Rzut parteru. Schemat instalacji sanitarnej wod/kan.....
 - o Rys. 7: Rzut I piętra. Schemat instalacji sanitarnej wod/kan.....
 - o Rys. 8: Rzut poddasza. Schemat instalacji sanitarnej wod/kan.....
 - o Rys. 9: Rzut parteru. Schemat instalacji sanitarnej c.o.....
 - o Rys. 10: Rzut I piętra. Schemat instalacji sanitarnej c.o.....
 - o Rys. 11: Rzut poddasza. Schemat instalacji sanitarnej c.o.....
 - o Rys. 12: Rzut parteru. Schemat instalacji elektrycznej.....
 - o Rys. 11: Rzut I piętra. Schemat instalacji elektrycznej.....
 - o Rys. 14: Rzut poddasza. Schemat instalacji elektrycznej.....
 - o Rys. 15: Klimatyzacja poddasza.....

- Część III-Formalna: branża budowlana
 - o Zaświadczenia projektantów.....
 - o Nadanie uprawnień.....



OPIS TECHNICZNY

Branża budowlana

1. DANE FORMALNE

- Inwestor: Placówka Rodzinna przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie,
ul. J. Słowackiego 75, 05-075 Warszawa Wesola -Reprezentowany: Monika Kosmowska
- Lokalizacja inwestycji: dz. nr 37/2, obr. 8-06-04, ul. J. Słowackiego 75, 05-075 Warszawa Wesola
- Projektant: Pracownia Projektowa Grzegorz Łosiński
Ul. Podzamcze 3/4, 77-100 Bytów, Tel. 609870144

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z inwestorem
- Inwentaryzacja obiektu
- Umowa zawarta z inwestorem

3. DANE OGÓLNE

3.1. Dane budynku

Budynek Placówki Rodzinnej w Warszawie. Obiekt 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

3.2. Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Placówki Rodzinnej w Warszawie. Remont związany z odświeżeniem obiektu, przystosowaniem łazienki na parterze dla osób niepełnosprawnych i zaadaptowaniem poddasza na cele użytkowe.

3.3. Zestawienie powierzchni użytkowej objętej opracowaniem:

- Parter: 121,24 m²
- II Piętro: 114,0m²
- Poddasze: 79,39m²



3.4. Obszar oddziaływania inwestycji

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2004 r (z późniejszymi zmianami), mając szczególnie na uwadze: §12, §13, §60, §271-273 tego rozporządzenia - zasięg obszaru oddziaływania obiektu zamknie się w granicach działki nr 37/2 na której został zaprojektowany.

2.3 Elementy konstrukcyjne:

Ściany nośne istniejące- bez zmian. Projektuje się wykucie otworu w stropie na poddaszu na projektowane schody o wymiarach 375x123cm.

2.4 Instalacje i wyposażenie :

- instalacja elektryczna, teletechniczna
- instalacja ciepłej i zimnej wody,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja C.O.: wymiana grzejników, ogrzewanie podłogowe
- wentylacja grawitacyjna bez zmian,
- biały montaż.

2.5 Wykończenie

Szpachlowanie ścian, malowanie ścian i sufitów. Okładziny ścian w pomieszczeniach 03, 04 i 05 na parterze oraz we wszystkich łazienkach z płytek ceramicznych klejonych do wysokości 2m, powyżej farba akrylowa. Kolorystyka okładzin ceramicznych w kolorze szarym, wykonawca zobowiązany do sporządzenia projektu wnętrza łazienek. Podłogi wykończone płytkami ceramicznymi w kolorze szarym lub panelami wg tabelki na rysunkach. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu wnętrza i uzgodnienia go z inwestorem.

Instalacje sanitarne i elektryczne podtynkowe. Dopuszcza się instalację natynkową korytek dla oświetlenia awaryjnego.



2.6 Wnioski

Remont obiektu przewidziany jest w celu podniesienia standardu budynku, zaadaptowaniu parteru dla osób niepełnosprawnych oraz zaadaptowaniu poddasza na cele użytkowe.

3 ZAKRES PRAC

3.1 Prace rozbiórkowe

- Wyburzenie jednej ściany wygradzającej na parterze
- Skucie istniejących okładzin ściennych.
- Skucie istniejącej posadzki i rozebranie izolacji na posadzce na parterze.
- Likwidacja kominka.
- Powiększenie otworów drzwiowych do obecnych wymogów.
- Demontaż istniejącej okładziny na posadzce.
- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
- Demontaż urządzeń sanitarnych.
- Rozbiórka instalacji elektrycznej.
- Rozbiórka instalacji cwu i zwu.
- Demontaż grzejników.
- Demontaż barierek na zewnątrz.
- Demontaż odwodnienia liniowego.

3.2 Ściany

Nowoprojektowane ściany wydzielające na parterze wykonać z gazobetonu 600 gr.12cm na klej.

Nowoprojektowane ściany wydzielające na poddaszu wykonać z płyt k-g sucha zabudowa, wypełnienie wełna mineralna.

3.3 Posadzki

Zaprojektowano skucie istniejącej posadzki oraz okładzin na parterze i rozebranie izolacji na posadzce. Projektuje się nową posadzkę betonową 7cm, płyta PIR 8cm., nowe okładziny podłogowe. Na I piętrze przewidziano skucie okładzin na



podłogach i wymiana na nowe. Na poddaszu projektuje się nową posadzkę na istniejącym stropie:

- paroizolacja na stropie,
- styropian podłogowy 5cm,
- folia refleksyjna,
- wylewka betonowa 7cm,
- panele podłogowe/gres.

W łazienkach posadzka ze spadkiem w kierunku odpływu punktowego, spadek utworzyć na płytkach. Uwaga! Kabina prysznicowa w łazience dla os. niepełnosprawnych wykonane w poziomie posadzki, należy dodatkowo przewidzieć chemię budowlaną uszczelniającą pod kabinami. Uwaga! Kabiny prysznicowe w łazienkach wydzielone z trzech stron ścianami, czwarta strona otwarta.

3.4Prace malarskie

Ściany i sufity należy uprzednio wyszpachlować, następnie wymalować. Wszystkie sufity wymalować na biało. Kolorystykę ścian ustalić z inwestorem. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu wnętrza i uzgodnienia go z inwestorem.

Ściany i sufity w pomieszczeniach łazienek wymalować farbą akrylową przeznaczoną do pomieszczeń mokrych.

Malowanie elewacji farbą sylikatowo-sylikonową kolor biały +kolor złoty opaski wokół okien. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem.

3.5Prace wykończeniowe

Płytki ceramiczne naścienne, kolorystykę (odcienie szarości) oraz wymiary płytek uzgadnia wykonawca z inwestorem. Płytki układane na wąską fugę, naroża wypukłe-płytki docinane pod kątem 45°, naraża wklęsłe-silikon sanitarny. Płytki układane od podłogi do wysokości 2m w pomieszczeniach łazienek oraz pomieszczeniach nr 03, 04, 05 na parterze. Płytki ceramiczne na obudowie stelaży wc należy układać w sposób symetryczny do osi miski i przycisku. Wszystkie przewody ks i wentylacyjne należy obudować płytą k-g wodoodporną na stelażu.



Płytki ceramiczne podłogowe w tonacji do płytek ściennych (odcienie szarego), kolorystykę uzgadnia wykonawca z inwestorem. Płytki układane na wąską fugę ze spadkiem w kierunku odwodnienia punktowego. Łączenie podłoga ściana wysilikonować.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu wnętrz i uzgodnienia go z inwestorem.

3.6 Stolarka okienna

Zaprojektowano wymianę wszystkich okien na aluminiowe, pakiet 3-szybowy. Kolory okien wielokolorowe (wg istniejących), kolor obustronny, kolorystykę uzgadnia wykonawca z inwestorem. Kierunki otwierania okien, jak obecnie, klamka z kluczykiem. W oknach nawietrzaki higrosterowane po 1szt/na 1 pomieszczenie. Pakiet okienny min. 0,9 W/(m²K).

Okna dachowe drewniane.

Uwaga! Prace demontażu i montażu nowych okien należy wykonać z należytą dbałością o istniejącą elewację. Wszelkie uszkodzenia uzupełnić i wymalować.

3.7 Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

*Drzwi wewnętrzne:

Drzwi na ościeżnicach metalowych regulowanych kolor szary. Skrzydło pełne okleinowane (okleina CPL) wypełnienie płyta wiórowa otworowana, klamka+kluczyk, w łazienkach podcięcie dolne wentylacyjne. Kolor skrzydła szary w kolorze ościeżnicy (do ustalenia z Inwestorem). Wykaz drzwi wg zestawienia stolarki.

*Drzwi zewnętrzne:

Drzwi zewnętrzne ocieplane skrzydło min. 75mm, ciepła rama Alu, wkładka górna, klamka. Kolor skrzydła czerwony (do uzgodnienia z inwestorem). Wykaz drzwi wg zestawienia stolarki.

3.8 Schody

Zaprojektowano odświeżenie istniejących schodów prowadzących na I piętro. Schody (stopień + podstopień): cyklinowanie drewna + lakierowanie, wymiana listew przybrzeżnych, wymiana pochwytyłów obustronnych na drewniane okrągłe.



Nowoprojektowane schody na poddasze w konstrukcji drewnianej, drewno dębowe, stopień + podstopień, wypełnienie wełna mineralna, pochwyt obustronne drewniane okrągłe, spód schodów płyta kg malowana. Zaprojektowano wykucie otworu w stropie na projektowane schody o wymiarach 375x123cm. Nowoprojektowana balustrada wykonana z lameli stalowych 20/100/2 kolor czarny na pełną wysokość podłoga/sufit, rozstaw w świetle min. 12cm.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu wnętrza i uzgodnienia go z inwestorem.

3.9 Wentylacja

Kanały wentylacyjne w istniejącym szachcie kominowym – bez zmian. We wszystkich łazienkach wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

Dopływ świeżego powietrza za pomocą nawietrzaków higrosterowanych instalowanych w oknach.

3.10 Wyposażenie nowoprojektowane

3.10.1 Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze

- Miska ustępowa podwieszana na stelażu dla osób niepełnosprawnych+deska
- Umywalka specjalna dla osób niepełnosprawnych z ukrytym syfonem.
- Lustro nad umywalką wtopione w płaszczyznę glazury wymiar zgodny z modułem płytki z zachowaniem osiowości nad umywalką (100x100cm) do uzgodnienia z inwestorem.
- Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt na papier toaletowy (naścienny ze stali nierdzewnej).
- Szczotka do WC.
- Dozownik na mydło.
- Baterie umywalkowe, bateria prysznicowa termostaticzna+słuchawka.
- Pochwyt stały biały, pochwyt ruchomy biały, pochwyt naścienny biały.
- Siedzisko naścienne białe.
- Odpływ liniowy 80cm ze stali nierdzewnej.



3.10.2 Łazienka nr 1 na I piętrze

- Miska ustępowa podwieszana na stelażu+deska.
- Wanna 70/180 akrylowa, obudowa z płytek.
- 2x umywalka 60 ceramiczna, nablutowa + szafka 2 szuflady.
- Lustro nad umywalką wtopione w płaszczyznę glazury wymiar zgodny z modułem płytki z zachowaniem osiowości z nad umywalką (200x100cm), do uzgodnienia z inwestorem.
- Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt na papier toaletowy (naścienny ze stali nierdzewnej).
- Szczotka do WC.
- Dozownik na mydło.
- Baterie umywalkowe, bateria wannowa+słuchawka.

3.10.3 Łazienka nr 2 i 3 na I piętrze

- Miska ustępowa podwieszana na stelażu + deska.
- Kabina prysznicowa, drzwi szklane przesuwne.
- Odpływ liniowy 80cm stal nierdzewna.
- Umywalka 60 ceramiczna, wisząca.
- Lustro nad umywalką wtopione w płaszczyznę glazury wymiar zgodny z modułem płytki z zachowaniem osiowości z nad umywalką (100x100cm), do uzgodnienia z inwestorem.
- Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt na papier toaletowy (naścienny ze stali nierdzewnej).
- Szczotka do WC.
- Dozownik na mydło.
- Bateria umywalkowa, bateria prysznicowa termostatyczna + słuchawka + deszczownica.

3.10.4 Łazienka na poddaszu

- Miska ustępowa podwieszana na stelażu + deska.
- Kabina prysznicowa, drzwi szklane przesuwne.
- Odpływ liniowy 80cm stal nierdzewna.
- Umywalka 60 ceramiczna, nablutowa + szafka 2 szuflady



- Lustro nad umywalką wtopione w płaszczyznę glazury wymiar zgodny z modułem płytki z zachowaniem osiowości z nad umywalką (100x100cm), do uzgodnienia z inwestorem.
- Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt na papier toaletowy (naścienny ze stali nierdzewnej).
- Szczotka do WC.
- Dozownik na mydło.
- Bateria umywalkowa, bateria prysznicowa termostatyczna + słuchawka + deszczownica.

3.11 Ocieplenie dachu:

Zaprojektowano nowe ocieplenie dachu: wełna 2x15cm układana krzyżowo na wieszakach dystansowych i profilach C, uwzględnić paroizolację z zakładem 10cm, ustrój zamknięty płytą GK o właściwościach ognioochronnych EI30. Istniejące kominy ocieplić wełną mineralną i obudować blachą tytan-cynk.

3.12 Prace na zewnątrz obiektu:

Zaprojektowano przełożenie chodnika i wykonanie jednej płaszczyzny chodnika, demontaż istniejącej barierki i odwodnienia liniowego. Nowa wycieraczka szczotkowa 150/200 wtopiona w utwardzenie terenu przy wejściu głównym do budynku. Nowe schody zewnętrzne 3x15x35 z bloków betonowych 15/40/100+ 2x donica betonowa 50/100/50.

3.13 Klimatyzacja

Na poddaszu zaprojektowano klimatyzację 8kW typu SPLIT, 3 jednostki wewnętrzne. Skropliny wpiąć do rury spustowej dachowej. Przewód zasilający wpiąć do rozdzielni głównej.

4 PRACE INSTALACYJNE SANITARNE

4.1 Instalacja ks

Projektuje się nowe piony główne ks i nowe podejścia pod urządzenia.

4.2 Instalacja cwu i zwu

Stacja uzdatniania wody + hydrofor do wymiany: zachować podstawowe parametry przepływu.

Przewidziano wymianę głównych rur instalacji cwu i zwu. Projektuje się nowe piony główne oraz nowe podejścia pod urządzenia.



4.3 Instalacja c.o.

Istniejący kocioł gazowy (bez zmian) – przesunięcie o 2m. Nowy układ pomp: 2x co. + cyrkulacja cwu, regulator ogrzewania 3 sztuki (na każdej kondygnacji).

Montaż nowego wkładu kominowego ze stali nierdzewnej d80/h=10m.

Przewidziano wymianę pionów głównych c.o. łączących parter, I piętro i poddasze. Piony główne rura PERT26/3. Rozstaw rur ogrzewania podłogowego co 15cm, rura 16/2.

Likwidacja kominka.

Na parterze likwidacja grzejników na rzecz ogrzewania podłogowego we wszystkich pomieszczeniach. Na parterze przewidziano 1 grzejnik w łazience, grzejnik naścienny elektryczny z termostatem biały, drabinka 50/100.

Na I piętrze wymiana grzejników na nowe płytowe z termostatami, w łazienkach grzejniki naścienne elektryczne z termostatami, białe, drabinka 50/100.

Dodatkowo na I piętrze w łazienkach ogrzewanie podłogowe.

Na poddaszu zaprojektowano ogrzewanie podłogowe, w łazience grzejnik naścienny elektryczny z termostatem, biały, drabinka 50/100.

Kolor grzejników biały.

5 PRACE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w całym budynku. Rozdzielnia główna do wymiany. Przewiduje się wykonanie w każdym pomieszczeniu nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych.

Instalację wykonać w całości przewodami n x 1,5 mm² o izolacji 750V. Całą instalację projektuje się w układzie sieciowym TN-S. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku. Standard i kolory osprzętu uzgodnić z inwestorem. Łączniki instalacyjne należy montować na wysokości 130 cm mierzonej od powierzchni wykończonej podłogi do środka puszkii montażowej. We wszystkich pomieszczeniach sterowanie oświetleniem odbywać się będzie ręcznie za pomocą łączników jednobiegunowych, dwubiegunowych oraz szeregowych jak na rysunku. Do sterowania oświetleniem zewnętrznym nad wejściami do budynku proponuje się zastosowanie czujników ruchu dla każdej z lamp. Instalację wykonać w całości jako p/t. Dopuszcza się wykonanie instalacji wtykowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstwą tynku o



grubości min. 5 mm. Przy układaniu instalacji w warstwach docieplających, elementach o konstrukcji lekkiej wypełnionych stosować osłony z rurek PCV.

INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalację projektuje się w układzie sieciowym TN-S.

Przewody układać zgodnie z rysunkiem.

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy uzgodnić z inwestorem lokalizację poszczególnych urządzeń elektrycznych i sposób sterowania ich pracą.

Standard i kolory osprzętu uzgodnić z inwestorem. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być ze stykiem ochronnym i podłączone w następujący sposób do przewodów:

L - faza – po lewej stronie,

N – neutralny – po prawej stronie,

PE – ochronny – u góry.

Instalację wykonać w całości jako p/t. Dopuszcza się wykonanie instalacji wtykowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstwą tynku o grubości min. 5 mm. Przy układaniu instalacji w warstwach docieplających, elementach o konstrukcji lekkiej wypełnionych oraz na stropodachach stosować osłony z rurek PCV.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Jako ochronę od porażeń przy dotyku pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania przez zabezpieczenie nadprądowe, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 „*Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.*” Jako ochronę uzupełniającą dla obwodów odbiorczych gniazd wtyczkowych projektuje się wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA.

Również dla potrzeb ochrony przeciwporażeniowej oraz wyrównania potencjałów do szyny wyrównawczej zlokalizowanej w rozdzielni głównej należy podłączyć przewód uziemiający, przewód ochronny PE, instalację CO oraz instalację wod-kan.

Przy instalacji urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu łazienki należy bezwzględnie przestrzegać wymagań określonych przez normę PN-IEC 60364-7-701



OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Jako ochronę przeciwprzepięciową projektuje się ogranicznik przepięć klasy B+C. Dobrano ogranicznik zlokalizowany w rozdzielni głównej. Poziom ochrony $\leq 1,5$ kV.

W przypadku wymaganego niższego poziomu ochrony należy przewidzieć dodatkowo ograniczniki przepięć klasy D, które należy zlokalizować indywidualnie przy chronionych urządzeniach.

Również dla zapewnienia wymaganego poziomu ochrony przepięciowej należy zainstalować ograniczniki przepięć na poszczególnych torach sygnałowych i teletechnicznych instalacji wchodzących do budynku.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą dokumentacją. Zabrania się bezpośredniego łączenia miedzi i aluminium. Po wykonaniu wszystkich prac montażowych, przed odbiorem należy wykonać kompletne badanie urządzeń zabezpieczających oraz instalacji i urządzeń elektrycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na poziom rezystancji izolacji i ciągłość przewodu ochronnego PE.

Zakończenie prac powinno zostać udokumentowane formalnym protokołem odbioru z załączoną dokumentacją powykonawczą i pomiarową.

Wszelkie zmiany w wykonawstwie uzgodnić z autorem projektu.

Należy zamontować optyczne czujniki dymu w każdym pomieszczeniu. Łazienkę dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w system przywoławczy.

Demontaż istniejącej skrzynki ZK-wewn i przełożenie w inne miejsce przy złączu kablowym ZK. Demontaż związany z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych, stacja 3 fazowa 22kW + słupek+ fundament betonowy 50/50/50, podłączenie do nowoprojektowanego ZK-wewn. Całość podłączona zalicznikowo do złącza głównego ZK. Przewód zasilający YAKX 5x25 30mb.

Przewidziano montaż 4 kamer zewnętrznych mocowanych do elewacji o wysokiej rozdzielczości +rejestrator.



6 INFORMACJE OGÓLNE


Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim i posiadać aprobatę techniczną „B” lub „CE”. Należy stosować materiały o podwyższonej wytrzymałości użytkowej z uwagi na osoby użytkujące. Jakość wykonania prac wykończeniowych zgodna z polskimi normami. Należy stosować materiały pozwalające utrzymać czystość pomieszczeń, odporne na działanie wilgoci oraz bezpieczne w użytkowaniu.

NALEŻY DĄŻYĆ DO STARANNIE WYKONANYCH PRAC WYKOŃCZENIOWYCH.

Projektant
Projektant
Projektant
Projektant



SZKIC SYTUACYJNY



PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ ŁOŚIŃSKI UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144	
PRACA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/ COPYRIGHTS RESERVED Pracownia Projektowa Grzegorz Łosiński z siedzibą w Bytowie, ul. Podzamcze 3/4, 77-100 Bytów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Bytowie, KRS 000079415, NIP 771-000-0000, REGON 141940111, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24, poz.83 z 23.02.99r.)	
projektant	podpis
mgr inż. arch. Maria Sobanińska upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej PO/KK/129/06	
nazwa	
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU : Przy ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
adres inwestycji	
Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
inwestor	
Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
temat/rysunek/ część	
SZKIC SYTUACYJNY	
branża	
faza	
BUDOWLANA / WNEȚRZA	
P.B.	
skala	nr rysunku
1:50	BYT6W 5.2025 0



RZUT PARTERU



PROJEKT ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO!
1) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I DOKIERZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE NA PLACU BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONCZAJĄCYCH DRAŻ. PO USTALENIU DOSTAWCY I TYPU URZĄDZEN PRZEWIDZIANYCH DO MONTAŻU W OBIEKcie. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI Należy SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2) RYSUNKI MEBLI POD ZAMOWIENIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZECZ WYKONAWCĘ DRAŻ. DOKIERZENIA MATERIAŁU.
3) PRZED ZAMAWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI Należy WYMIAROWAĆ WYMIARY OTWÓRÓW NA BUDOWIE.
4) BALUSTRADY NA WYS. MIN. 110CM OD PODZIOMU WYKONCZAJĄCY POSADZKI.
5) WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE DOKIERZENIY.
WYMIAROWANIE OTWÓRÓW DOKIERZENIY I DRZWIOWYCH ZAWIERA DOBUSTRONNY LUZ PRZEWIDZIANY NA MONTAŻ.
6) POWIERZCHNIĘ POMIESZCZEN PODANO W ŚWIETLE WYKONCZAJĄCYCH ŚCIAN I POSADZEK.
7) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKcie Należy KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
WSZYSTKIE PRACE Należy WYKONCZAJĄĆ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP, SZCZEGÓŁOWYCH NORM I WYAGAŃ TECHNICZNYCH, WARUNKÓW WYKONCZAJANIA I DOBROU ROBÓT BUDOWLANYCH DRAŻ. INSTRUKCJĄ PRZEDCENIA PRZYSZŁY WYKONAWCĄ POWINIEN DYSPOWAGAĆ UMÓWĄ NA WYWOZ DOBÓWÓW. NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH Należy WYKONCZAJĄĆ DODKOWE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJĄCYMI RZECZAMI.
8) W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI WYDRUKU KOLORY NA RYSUNKACH MOGA SIĘ RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.
9) WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONCZAJĄCE ZE SZCZEGÓŁNĄ STARANNOSCIĄ, ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANYCH, PRZEPISAMI PRAWA DRAŻ BHP.
10) MOCOWANIE ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH Należy PODWIESZAĆ DO KONSTRUKCJI NOŚNEJ W SPOSÓB ZGODNY ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I ZABEZPIECZAJĄC PRZECIĄŻENIEM KONSTRUKCJI.
11) WSZYSTKIE KRAWEDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZABEZPIECZAJĄCY DOBRYM WYKONCZAJĄCYM.
ŚCIERANIU I DOBRYM WYKONCZAJĄCYM.
ZAPRAWIAJĄCY BEZPIECZYSTWO UŻYTKOWANIA.
12) Należy PRZEWIDZIEĆ OTWORY W STOLARCE MEBLOWEJ NA PRZYŁĄCZA WODNE, ELEKTRYCZNE DRAŻ OTWORY NA SPRZĘT AGD,
13) ZABUDOWE Należy DOPASOWAĆ DO SPRZĘTU AGD.
14) ROZWIĄZANIA DETALI MEBLARSKICH UZUPECZNIAJĄCE.
PROJEKT ELEMENTU MEBLOWEGO WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDSTAWIĆ DO POTWIERDZENIA Z PROJEKTANTEM I Z INWESTOREM ZA POMOCĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ.
15) WSZELKIE ZMIANY WNIKAJĄCE Z ZAMIEWNIKIEM, WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DRAŻ.
INWESTOROWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
16) OPRACOWANIE PROJEKTU OGRZEWANIA POZA OBSZAREM ZLECENIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ LOSINSKI
UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Maria Sobieszka
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
POLSKA 129/06.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
LP	POMIESZCZENIE
01	WIATROŁAP
02	KOMUNIKACJA
03	MAGAZYNIEK
04	POWI. GOSP.
05	SPIZARNIA
06	KUCHNIA
07	POKOJ DZIENNY
08	ŁAZIENKA OS. NIEP.
09	POKOJ OS. NIEPEŁN.
POW. PODŁOGI:	
121,24m ²	

Temat/rysunek/ część	
RZUT PARTERU	
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH	
branża	forma
BUDOWLANA / WNIĘTRZA	P.B.
skala	miejsce i data
1:50	BYTÓW 5.2025
	nr rysunku
	1



ZK1-wewn

ZK-zewn

przełożenie chodnika

wykonanie jednej

piaszczysty chodnika

slupki fundament bet 50/50/50
-siatka nadomowa armobudów
elektrycznych 3fazowa 22kV

ŁAZIENKA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- W08.1: umywalka specjalna dla os. niepełnosprawnych syfon ukryty
- W08.2: podłoga siatki białej
- W08.3: podłoga ruchomy białej
- W08.4: podłoga nasienne białej
- W08.5: siatka nasienne białej
- W08.6: miska usypowa dla os. niepełnosprawnych + siatka-dyska
- W08.7: odpływ liniowy 80cm siatki nadzwyczajnej z termoplastu białej, grubość 50/100
- W08.8: grzejnik nasienne elektryczny z termoplastu białej, grubość 50/100
- W08.9: lustro wmontowane 100/100

WYJŚCIE NA TARAS

donica betonowa 50/100/50

nowe schody blok betonowy 15/40/100

donica betonowa 50/100/50

WEJŚCIE GŁÓWNE

wycieraczka szczotkowa 150/200
wtopiona w utwardzenie terenu

6%

demontaż barierki

demontaż odwodnienia liniowego

demontaż skrzynki ZK-wewn

H=270cm

WYSPA

zabudowa kuchenna

W02.4
istniejące schody na 1 piętro do odświeżenia
(sopień + podłogi)
cyklinowane drewna + lakierowanie
wymiana listew przybranych
wymiana podłóg obustronnych na drewniane okragłe

W03.2
RG-rozdzielnia główna do wymiany

W03.1
siatka uchłaniania wody + hydrofob do wymiany:
zaciwować podstawowe parametry przepływu

W04.3
istniejący kocioł gazowy przesunięty o 2m bez zmian
nowy układ pomp: 2x co. + cyrkulacja c.w.u.
regulator ogrzewania 3 szuki (na każdej kondygnacji)

W04.3
nowy wkład kominowy ze stali nierdzewnej d80h=10m

W02.1
siatka zabudowa otworu między schodami, a podciąganiem 10cm
umocnić wykonane zabudowy meblarskiej podłogi sufit

WYKONANO
ZAPROJEKTOWANO ODMALOWANIE CAŁEJ
ELEWACJADZIENIEJ
*GRUNTOWANIE
*MALOWANIE - FARBA SILIKATOWO-SILIKONOWA

UWAGI: UMBELOWANIE ISTNIEJĄCE


OZNACZENIA:
-WYBURZENIA
-ZAMUROWANIA



RZUT I PIĘTRA

PROJEKT ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO!
1) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO

- SPRAWDZENIA I
- WYMIARU DRZWI PODANO W ŚWIETLE
- OSŁOŻENIACH.
- WYMIAROWANIE OTWÓRÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
- ZAWIERA OBLICZENIA LUZU PRZEWIDZIANY NA
- MONTAŻ.
- POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W ŚWIETLE
- WYKONCZONYCH ŚCIAN I POSADZEK.
- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY
- KONSULTOWAĆ Z
- PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ Z
- ZAGŁOBIENIEM
- PRZEPISÓW BHP, SZCZEGÓŁOWYCH NORM I WYMAĞAN
- TECHNICZNYCH, WARUNKÓW WYKONYWANIA I ODBIORU
- ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJĄ
- PRODUCENTA, PRZYSZŁY WYKONAWCA POWINIEN
- DYSPONOWAĆ UMÓWĄ NA WYKONANIE PRAC
- NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ
- ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJĄCYMI
- REZECZAMI.
- 8) W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI WYDRUKU KOLORY
- NA
- RYUNKACH MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.
- 9) WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE
- SZCZEGÓŁNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z ZASADAMI
- SZTUKI
- BUDOWLANEJ. PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP
- 10) MOCOWANIE ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH NALEŻY
- PODWIĘSZAĆ DO KONSTRUKCJI NOŚNEJ W SPOSÓB
- ZGODNY ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I ZAPOBIEGAJĄC
- PRZECIĄŻENIOM
- KONSTRUKCJI.
- 11) WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE
- ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY
- ODKŁAMYWANIU,
- ŚCIERANIU I ODBRYWANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE
- ZAPRAWIANIĄ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA.
- 12) NALEŻY PRZEWIDZIEĆ OTWORY W STOLARCE
- MEBLOWEJ NA PRZYKŁADZĄ WODNE, ELEKTRYCZNE
- ORAZ OTWORY NA SPRZĘT AGD
- 13) ZABUDOWE NALEŻY DOPASOWAĆ DO SPRZĘTU
- AGD
- 14) DOZWIĄZANIA DETALI MEBLARSKICH
- UPOWASZAJĄC
- PROJEKTUJĄC
- ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDSTAWIĆ DO
- POTWIERDZENIA Z PROJEKTANTEM I Z INWESTOREM
- ZA POMOCĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ.
- 15) WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z ZAMIEŃNIKÓW,
- WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI
- ORAZ
- INWESTOROWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
- 16) OPRACOWANIE PROJEKTU OGRZEWANIA PODA
- OBRAZEM ZLECENIA



ŁAZIENKA NR1

- W12.1: miska ustępowa + siedzisko
- W12.2: wanna 70/180 akrylowa, obudowa z płytek, słuchawka+baterya
- W12.3: 2x umywalka 60 ceramiczna, nabiłowa + szafka z szafkami
- W12.4: grzejnik naścienny elektryczny z termostatem białej, głębokość 50/100
- W12.5: lustro wtopione 200/100

ŁAZIENKA NR3

- W12.1: miska ustępowa + siedzisko
- W12.2: kabina prysznicowa
- W12.3: grzejnik naścienny elektryczny z termostatem białej, głębokość 50/100
- W12.4: grzejnik naścienny elektryczny z termostatem białej, głębokość 50/100
- W12.5: lustro wtopione 100/100

ŁAZIENKA NR2

- W12.1: miska ustępowa + siedzisko
- W12.2: kabina prysznicowa
- W12.3: grzejnik naścienny elektryczny z termostatem białej, głębokość 50/100
- W12.4: grzejnik naścienny elektryczny z termostatem białej, głębokość 50/100
- W12.5: lustro wtopione 100/100

LP	POMIĘSZCZENIE	POW. PODŁOGI	OKŁADZINA
11	KUCHNIA	14,00m ²	CERAMIKA
12	ŁAZIENKA NR 1	6,78m ²	CERAMIKA
13	ŁAZIENKA NR 2	3,20m ²	CERAMIKA
14	ŁAZIENKA NR 3	2,80m ²	CERAMIKA
15	POKOJ NR 1	14,03m ²	PANELE
16	POKOJ NR 2	12,51m ²	PANELE
17	POKOJ NR 3	14,02m ²	PANELE
18	POKOJ NR 4	16,80m ²	PANELE
19	POKOJ NR 5	13,28m ²	PANELE
110	POKOJ NR 6	16,58m ²	PANELE
POW. PODŁOGI:		114,00m ²	

UWAGA: UMIEŚCZANIE ISTNIEJĄCE

RZUT I PIĘTRA		
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH		
branża	faza	
BUDOWLANA / WNIĘTRZA	P.B.	
skala	miejsce i data	nr rysunku
1:50	BYTÓW 5.2025	2

PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ LOSINSKI
UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE / COPYRIGHTS RESERVED
Przebiegający projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.89 z 23.02.95)

projektant
mgr inż. arch. Maria Sobieszka
współprojektant
mgr inż. arch. Piotr Kozłowski
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
POK.12.00.06.

nazwa
MODERNIZACJA POMIESZCZEN
WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU
PRZY UL. SŁOWACKIEGO 75
05-075 Warszawa Wesoła

adres inwestycji
Płoczków Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75
w Warszawie, ul. Słowackiego 75
05-075 Warszawa Wesoła

inwestor
Płoczków Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75
w Warszawie, ul. Słowackiego 75
05-075 Warszawa Wesoła


temat/rysunek/ część
RZUT I PIĘTRA
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH



RZUT PODDASZA


W11.1
NOWOPROJEKTOWANE schody na poddasze w konstrukcji drewnianej (drewno dębowe) (stopień + podstopień), wypełnienie wełna mineralna pochwyty chruszczone drewniane okrągłe
W21.1
NOWOPROJEKTOWANA BALUSTRADA
Iramaie stalowe 20/100.2 kolor czarny na pełną wysokość podłogi/sufitu, rostaw w świetle mini 12cm

ŁAZIENKA
W23.1: miska ustępowa + szklany deska
W23.2: kabina prysznicowa
drzwi szklane przesuwne
odbiływ linowy 80cm sial, niedrzwiana
deszczownica + słuchawka + bateria termostatuyczna
W23.3: umywalka 60 ceramiczna nabiawowa+ szafka 2 szuflady
W23.4: pryzmnik miedzienny elektryczny z termostatem białej, drahbina, 50/100
W23.5: lano wopnane 100/100



Przekrój

Ocieplenie dachu zgodnie z technologią producenta
rozwiązanie: wełna 2x15cm układana krzyżowo na wiszących dystansownikach i profilach C, uwzględnienie parotłoczącej z grubością 10cm, usłój zamknięty płytą GK o grubości 10cm, ogniochronnych E80



ISTNIEJĄCE 2 KOKINY
wykonanie okładziny z blachy
blachy tylny-cylny

LP	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	POW.
21	SALA INTEGRACYJNA	52,2m ²
22	MAGAZYN	5,38m ²
23	ŁAZIENKA	3,41m ²
24	POKÓJ	17,7m ²
POW. PODŁOGI:		79,39m ²

ŚCIANKI DZIAŁOWE
-sucha zabudowa kg,
wypełnienie wełna mineralna

1. Parotłocząca na stropie
2. Sypialnia podłogowy 5cm
3. Folia refleksyjna
4. Wylewka 7cm
5. Panele podłogowe/Gres 2cm

ŚCIANA DZIAŁOWA SYSTEM
ZABUDOWY LEKKIEJ KG NA STELAŻU

PROJEKT ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO!
1) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
SPRAWDZENIA I
DOKONYWANIA WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE
PLACU BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
PRAC BUDOWLANYCH WYKONCZENIOWYCH ORAZ PO
USTALENIU DOSTAWCY I TYPU URZĄDZEN
PRZEWIDZIANYCH DO MONTAŻU W OBIĘKcie. W
PRZYPADKU STwierdzenia niezgodności Należy
skontaktować się z projektantem.

2) RYSUNKI MEBLI POD ZAMAWIENIE SŁUŻĄ
WYŁĄCZNIE DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI
WARSZTATOWEJ PRZECZ, WYKONAWCĘ ORAZ
DOKONYWANIE MATERIAŁU,
3) PRZED ZAMAWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI
Należy
SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE
4) BALUSTRADY NA WYS. MIN. 110CM OD PODŁOGI
WYKONCZONEJ PODADZKI.
5) WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE
DŚCIEJENIOWYCH.
WYMIAROWANIE OTWORÓW DOKIENNYCH I DRZWIOWYCH
ZAWIERA OBLICZENIOWY ŁUŻ PRZEWIDZIANY NA
MONTAŻ.
6) POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W ŚWIETLE
WYKONCZONYCH ŚCIAN I POSADZEK.
7) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKcie Należy
KONSULTOWAĆ Z
PROJEKTANTEM.
WSZYSTKIE PRACE Należy WYKONCZYWAĆ Z
ZAGODOWANIEM
PRZEPISÓW BHP, SZCZEGÓŁOWYCH NORM I WYMAGAŃ
TECHNICZNYCH, WARUNKÓW WYKONYWANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJIA
PRODUCENTA, PRZYSZŁY WYKONAWCA POWINIEN
DYSPONOWAĆ UMÓWĄ NA WYWÓZ ODPADÓW
NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH Należy WYKONCZYWAĆ
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJĄCYMI
REZCZAMI.
8) W ZALEŻNOŚCI DO JAKOŚCI WYDRUKU KOLORY
NA
RYSUNKACH MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH,
9) WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE
SZCZEGÓŁNĄ STARANNOSĆIĄ, ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI
BUDOWLANYCH, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP
10) MOCOWANIE ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH Należy
POMIESZCZAĆ DO KONSTRUKCJI NOŚNEJ W SPOSÓB
ZGODNY ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I ZAPOBIEGAJĄC
PRZECIĄŻENIOM
KONSTRUKCJI.
11) WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE
ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY
ODKŁAMYWANIU,
ŚCIERANIU I OBRYWANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE
ZAPĘWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
12) Należy PRZEWIDZIEĆ OTWORY W STOLARCE
MEBLOWEJ NA PRZYŁĄCZA WODNE, ELEKTRYCZNE
ORAZ OTWORY NA SPRZĘT AGD
13) ZABUDOWE Należy DOPASOWAĆ DO SPRZĘTU
AGD
14) Rozwiązania detali meblarskich
uzupełniając
PROJEKT ELEMENTU MEBLOWEGO WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDSTAWIĆ DO
POTWIERDZENIA Z PROJEKTANTEM I Z INWESTOREM
ZA POMOCĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ.
15) WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z ZAWIENNIKÓW,
WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI
ORAZ
INWESTOROWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI,
16) OPRACOWANIE PROJEKTU OGRZEWANIA POZA
OBSZAREM ZLECENIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ LOSINSKI
UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.89 z 23.02.95)

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Maria Sobieszka
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
POLSKA129/06.

PODZIAŁ

MODERNIZACJA POMIESZCZEN
ORAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU :
PRZY UL. SŁOWACKIEGO 75
05-075 Warszawa Wesoła

adres inwestycji

Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75
w Warszawie, ul. Słowackiego 75
05-075 Warszawa Wesoła

inwestor

Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75
w Warszawie, ul. Słowackiego 75
05-075 Warszawa Wesoła

Temat/rysunek/ część

RZUT PODDASZA
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

branża

BUDOWLANA / WNIĘTRZA

skala

1:50



ZESTAWIENIE STOLARKI

SYMBOL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	0P
S-mur	135	135	105	150	105	150	120	105	135	135	135	105	78
H-mur	115	180	180	150	150	180	180	210	210	150	100	100	140
sztuk	2	2	2	2	4	2	2	1	1	4	2	2	8
uwagi	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	DREWNO

UWAGI:
*PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ
WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
KOŁORY OKIEN WIELOKOŁOROWE OBUSTRONNE
PAKIET 3-SZYBOWY ; profil ALUMINIOWY
DLA OKNA min U=0,9 [W/m2K]
KIERUNEK OTWIERANIA JAK OBECNIE
KLAMKA Z KLUCZYKIEM
NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANY PO ISZT / 1 POMIESZCZENIE
PARAPET ZEWNĘTRZNY BLASZANY TYTAN-CYNK: GIĘTY
PARAPET WEWNĄTRZNY KONGLOMERAT: KOLOR do ustalenia

PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE

SYMBOL	D1	D2	D3	D4	Dz
SCHEMAT					
S-mur	100	100	90	100	105
H-mur	210	210	210	210	210
sztuk	3	1	1	3	1
uwagi	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE

Drzwi zewnętrzne, ocieplane skrzydło mini. 75mm kolor czerwony
ciepła rama Alu
wkładka górna, kłamka

Drzwi wewnętrzne, płytowe okleina CPL kolor szary, kłamka + kluczyk
oszczędzająca regulowana metalowa kolor szary


PARAPETY ZEWNĘTRZNE BLACHANE GIĘTE TYTAN-CYNK WKLEJANE

PARAPETY WEWNĘTRZNE 20mm KONGLOMERAT WKLEJANE

PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ ŁOŚIŃSKI UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144	
PRACA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/ COPYRIGHTS RESERVED Pracownia Projektowa Grzegorz Łosiński ul. Podzamcze 3/4, 77-100 Bytów art. 111 ust. 1 pkt 2 Prawo Autorskie i Prawa Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24, poz.83 z 23.02.99r.)	
Projektant	podpis
mgr inż. arch. Maria Sobanińska upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej PO/KK/129/06	
nazwa	
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU : Przy ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
adres inwestycji	
Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
inwestor	
Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
tema/rysunek/ część	
ZESTAWIENIE STOLARKI	
branża	
BUDOWLANA / WNETRZA	
P.B.	
skala	nr rysunku
1:50	4




RZUT PODDASZA -SCHEMAT WYKUCIA OTWORU W STROPIE



OTWÓR W STROPIE NA GOTOWO:
123 / 376cm
OTWÓR W STROPIE NA SUROWO:
127 / 380cm
OTWÓR MIĘDZY KONSTRUKCJĄ
STAŁOWĄ W ŚWIEITLIE
: 127 / 420cm

SCHEMAT OTWORU



- ZAPROJEKTOWANE WZMOCNIENIE STROPU**
- *zaprojektowano ramę wzmacniającą stalową IPE 300
 - *rama zlokalizowana pod stropem
 - *kolejność wykonywania prac
 - obsadzenie ramy stalowej, wypawanie połączeń narożnych,
 - przykręcenie M16 do ścian nośnych + oparcie na ścianie
 - podstęplowanie stropu na I piętrze
 - powołne wykucie otworu stropowego
- *UWAGA!**
- W PRZYPADKU NA NATRAFIANIE JAKICH KOLWIEK
NIEPEWNOŚCI : WYMAGANY TELEFON I
KONSULTACJA Z PROAKTANTEM**


	PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ ŁOSIŃSKI	
UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/ COPYRIGHTS RESERVED Przebiegający projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)		
projektant	podpis	
Projektant nie odpowiada za upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
PODOPISYWKI		
nazwa	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU : Przy ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
adres inwestycji	Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
inwestor		
Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła		
temat/rysunek/ część		
RZUT PODDASZA		
SCHEMAT WYKUCIA OTWORU W STROPIE		
branża	faza	
KONSTRUKCYJNA	P.B.	
skala	miejsce i data	nr rysunku
1:50	BYTÓW 5.2025	5



RZUT PARTERU

-SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ:

WOD/KAN



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
LP	POWIĘZCZENIE	POW. OGŁ. OKŁADZINA
01	WIĄTRÓŁ AP	6,21m² CERAMIKA
02	KOMUNIKACJA	17,61m² CERAMIKA
03	MAGAZYNIEK	9,70m² CERAMIKA
04	POW. GOSP.	6,67m² CERAMIKA
05	SPIŻARNIA	5,75m² CERAMIKA
06	KUCHNIA	26,26m² CERAMIKA
07	POKÓJ DZIENNY	33,10m² CERAMIKA
08	ŁAZIENKA OS. NIEP.	6,00m² CERAMIKA
09	POKÓJ OS. NIEP.	9,94m² CERAMIKA
POW. PODŁOGI:		121,24m²

LEGENDA:

- instalacja zimnej wody użytkowej i w posadzce
- rura główna 40 /3,5 PE-RT/AL/PE-RT
- piony główne 26 /3 PE-RT/AL/PE-RT
- podejścia 20 /2 PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja zimnej wody użytkowej w bruzdach i w posadzce
- piony główne 26 /3 PE-RT/AL/PE-RT
- podejścia 20 /2 PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja kanalizacji sanitarnej w bruzdach i w posadzce
- piony główne PVC 110 DN100: wpięcie do istalacji w gruncie
- podejścia PVC 50 DN50
- instalacja gazowa bez zmian
- R1: rozdzielacz 6 obiegów, szafka natynkowa
- R2: rozdzielacz 5 obiegów, szafka natynkowa
- instalacja co zasilanie w bruzdach i w posadzce
- rury główne 26 /3 PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja co powrót w bruzdach i w posadzce
- rury główne 26 /3 PE-RT/AL/PE-RT
- istniejący kocioł gazowy do przełożenia
- przewód spalinowy stal kasoodporna d80, h=10m
- lokalizacja w kanale istniejącym, stary do likidacji
- nawietrzak okienny higrosterowalny
- wentylacja grawitacyjna/wspomagana mechanicznie
- wymiana stacji uzdatniania wody, wymiana hydrantowi
- parametry urządzeń nie gorsze niż obecnie zamontowane

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
SPRAWDZIĆ ISTOTNE WYMIARY W NATURZE
TRASY PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W RAZIE
KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ PO WYKONANIU
ODKRYWEK ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS WYKONYWANIA
ROBÓT ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW
INSTALACJI NIE OBJĘTYCH OPRACOWANIEM,
NALEŻY JE RÓWNIEŻ WYMIENIĆ
PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI


PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ LOSINSKI UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/ COPYRIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z dn. 4 lutego 1994 r. Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95 r.)	
projektant	podpis
mgr inż. K. Miazga POM/0035/PWOS/11	
nazwa	
MODERNIZACJA POWIĘZCZEN WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU : GRZY UL. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
adres inwestycji	
Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
inwestor	
Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
Temat/rysunek/ część	
RZUT PARTIERU SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ WOD/KAN	
branża	forma
SANITARNA	P.B.
skala	miejsce i data nr rysunku
1:50	BYTÓW 5.2025 6



RZUT I PIĘTRA

-SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ-

WOD/KAN



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
LP	POMIESZCZENIE	PODŁOGI OKŁADZINA
11	KOMUNIKACJA	14,0m ² CERAMIKA
12	ŁAZIENKA NR 1	6,78m ² CERAMIKA
13	ŁAZIENKA NR 2	3,20m ² CERAMIKA
14	ŁAZIENKA NR 3	2,80m ² CERAMIKA
15	POKOJ NR 1	14,03m ² PANELE
16	POKOJ NR 2	12,51m ² PANELE
17	POKOJ NR 3	14,02m ² PANELE
18	POKOJ NR 4	16,80m ² PANELE
19	POKOJ NR 5	13,28m ² PANELE
110	POKOJ NR 6	16,58m ² PANELE
POW. PODŁOGI:		114,00m ²

LEGENDA:


- instalacja zimnej wody użytkowej w bruzdach i w posadzce
- rura główna 40 /3,5 PE-RT/AL/PE-RT
- piony główne 26 /3 PE-RT/AL/PE-RT
- podejścia 20 /2 PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja zimnej wody użytkowej w bruzdach i w posadzce
- piony główne 26 /3 PE-RT/AL/PE-RT
- podejścia 20 /2 PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja kanalizacji sanitarnej w bruzdach i w posadzce
- piony główne PVC 110 DN100: wpięcie do istalacji w gruncie
- podejścia PVC 50 DN50
- nawietrzak okienny higrosterowalny
- wentylacja grawitacyjna/wspomagana mechanicznie

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
SPRAWDZIĆ ISTOTNE WYMIARY W NATURZE
TRASY PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W RAZIE
KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ PO WYKONANIU
ODKRYWEK ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
W PRZYPADKU STwierdzenia podczas WYKONWANIA
ROBÓT ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW
INSTALACJI NIE OBJĘTYCH OPRACOWANIEM,
NALEŻY JE RÓWNIEŻ WYMIENIĆ
PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

	PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ LOSIŃSKI UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/ COPYRIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z dn. 4 lutego 1994 r. Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)		
projektant	mgr inż. K. Miazga POM/0035/PWOS/11	podpis
nazwa	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU : PRZY UL. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
adres inwestycji	Płacownik Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
inwestor	Płacownik Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
temat/rysunek/ część	RZUT I PIĘTRA SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ WOD/KAN	
branża	faza	
SANITARNA	P.B.	
skala	miejsce i data	nr rysunku
1:50	BYTÓW 5.2025	7



RZUT PODDASZA
-SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ:
WOD/KAN



Wentylator
Wyprowadzić ponad dach

Wentylator
Wyprowadzić ponad dach


- LEGENDA:**
- instalacja zimnej wody użytkowej w bruzdach i w posadzce
rura główna 40 /3,5 PE-RT/AL/PE-RT
piony główne 26 /3 PE-RT/AL/PE-RT
podejścia 20 /2 PE-RT/AL/PE-RT
 - instalacja zimnej wody użytkowej w bruzdach i w posadzce
piony główne 26 /3 PE-RT/AL/PE-RT
podejścia 20 /2 PE-RT/AL/PE-RT
 - instalacja kanalizacji sanitarnej w bruzdach i w posadzce
piony główne PVC 110 DN100: wpieć do instalacji w gruncie
podejścia PVC 50 DN50
 - nawietrzak okienny higrosterowalny
 - wentylacja grawitacyjna/wspomagana mechanicznie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Lp	POWIERZCHNIE	POW.	OKŁADZINA
21	SALA INTEGRACYJNA	52,9m ²	PANELE
22	MAGAZYN	5,38m ²	PANELE
23	ŁAZIENKA	3,41m ²	CERAMIKA
24	POKOJ	17,7m ²	PANELE

POW. PODŁOGI: 79,39m²

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
SPRAWDZIĆ ISTOTNE WYMAGI W NATURZE
TRASY PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W RAZIE
KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ PO WYKONANIU
ODKRYWEK ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
W PRZYPADKU STwierdzenia Podczas Wykonywania
Robót Złego Stanu Technicznego Elementów
Instalacji Nie Objętych Opracowaniem,
Należy Je Również Wymienić
PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI


	PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ LOSIŃSKI UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)		
projektant	mgr inż. K. Miazga POM/0035/PWOS/11	podpis
nazwa		
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU : Przy ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła		
adres inwestycji		
Placówka Rodzinną przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła		
inwestor		
Placówka Rodzinną przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła		
temat/rysunek/ część		
RZUT PODDASZA SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ WDD/KAN		
branża	faza	
SANITARNIA	P.B.	
skala	miejsce i data	nr rysunku
1:50	BYTÓW 5.2025	8



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
LP	ROZMIESZCZENIE	POW.	OKŁADZINA
01	WIATROŁAP	6,21m ²	CERAMIKA
02	KOMUNIKACJA	17,61m ²	CERAMIKA
03	MAGAZYNIEK	9,70m ²	CERAMIKA
04	POM. GOSP.	6,67m ²	CERAMIKA
05	SPIZARNIA	5,75m ²	CERAMIKA
06	KUCHNIA	26,26m ²	CERAMIKA
07	POKOJ DZIENNY	33,10m ²	CERAMIKA
08	ŁAZIENKA OS. NIEP.	6,00m ²	CERAMIKA
09	POKOJ OS. NIEPEŁN.	9,94m ²	CERAMIKA
POW. PODŁOGI:		121,24m ²	

- instalacja ogrzewania podłogowego rury w rowie co 15cm: 700mb
- rury 16 /2 PE-RT/AL/PE-RT
- R1: rozdzielacz 6 obiegów mosiężny, regulator przepływu, szafka natynkowa
- R1: rozdzielacz 5 obiegów mosiężny, regulator przepływu, szafka natynkowa
- instalacja co zasilanie w bruzdach i w posadzce
- rury główne 26 /3 PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja co powrót w bruzdach i w posadzce
- rury główne 26 /3 PE-RT/AL/PE-RT

	PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ LOSIŃSKI	
	UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTOM / TEL. 609 870 144	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/ COPYRIGHTS RESERVED		
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z		
dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)		
projektant	mgr inż. K. Miazga	podpis
	POM/0035/PWOS/11	
nazwa		
	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ	
	WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU :	
	przy ul. Słowackiego 75	
	05-075 Warszawa Wesoła	
adres inwestycji		
	Placówka Rodzinną przy ul. J. Słowackiego 75	
	w Warszawie, ul. Słowackiego 75	
	05-075 Warszawa Wesoła	
inwestor		
	Placówka Rodzinną przy ul. J. Słowackiego 75	
	w Warszawie, ul. Słowackiego 75	
	05-075 Warszawa Wesoła	
temat/rysunek/ część		
	RZUT PARTERU	
	SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ	
	CD	
branża	faza	
SANITARNA	P.B.	
skala	miejsce i data	nr rysunku
1:50	BYTÓW 5.2025	9



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
LP	POWIERZCHNIE	POW.	OKŁADZINA
11	KOMUNIKACJA	14,0m ²	CERAMIKA
12	ŁAZIENKA NR 1	6,78m ²	CERAMIKA
13	ŁAZIENKA NR 2	3,20m ²	CERAMIKA
14	ŁAZIENKA NR 3	2,80m ²	CERAMIKA
15	POKÓJ NR 1	14,03m ²	PANELE
16	POKÓJ NR 2	12,51m ²	PANELE
17	POKÓJ NR 3	14,02m ²	PANELE
18	POKÓJ NR 4	16,80m ²	PANELE
19	POKÓJ NR 5	13,28m ²	PANELE
110	POKÓJ NR 6	16,58m ²	PANELE
POW. PODŁOGI:		114,00m ²	

PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ LOSINSKI
UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
dn. 4 lutego 1994 r. Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)

Projektant mgr inż. K. Miazga
POM/0035/PWOS/11

Podpis
nazwa
MODERNIZACJA PMWIESZCZEN
WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU :
Przy ul. Słowackiego 75
05-075 Warszawa Wesoła

adres inwestycji
Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75
w Warszawie, ul. Słowackiego 75
05-075 Warszawa Wesoła


inwestor
Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75
w Warszawie, ul. Słowackiego 75
05-075 Warszawa Wesoła

Temat/rysunek/ część
RZUT I PIĘTRA
SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ
CD

branża	Sanitarna	foza
skala	miejsce i data	nr rysunku
1:50	Bytów 5.2025	10



RZUT PODDASZA
-SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ:
CO




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
LP	ROZMIESZCZENIE	POW. BUDOWA	OKŁADZINA
21	SALA INTEGRACYJNA	52,9m ²	PANELE
22	MAGAZYN	5,38m ²	PANELE
23	ŁAZIENKA	3,41m ²	CERAMIKA
24	POKÓJ	17,7m ²	PANELE
POW. PODŁOGI:		79,39m ²	

	PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ LOSINSKI	
	UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTOM / TEL. 609 870 144	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE / COPYRIGHTS RESERVED		
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z		
dn. 4 lutego 1994 r. Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)		
Projektant	mgr inż. K. Miazga	podpis
POM/0035/PWOS/11		
nazwa	MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU : Przy ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
adres inwestycji	Płacownik Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
Inwestor	Płacownik Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
Temat/rysunek/ część		
RZUT PODDASZA SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ CD		
branża	faza	
SANITARNA	P.B.	
skala	miejsce i data	nr rysunku
1:50	BYTÓW 5.2025	11



RZUT PARTERU -SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



LEGENDA:

Lampa naścienna LED 16W - 4000k, szerokość 100cm, strumień światła 1500lm, IP44, - rodzaj ustalić z inwestorem

ISTNIEJĄCY PUNKT ŚWIETLNY. Lampa sufitowa LED 16W - 4000k,

szerokość 17,5cm, strumień światła 1500lm, IP22, szt.20 - rodzaj ustalić z inwestorem

Lampa sufitowa LED 16W - 4000k, szerokość 17,5cm, strumień światła 1500lm, IP44, szt. 6- rodzaj ustalić z inwestorem

Lampa sufitowa LED 16W - 3000k, strumień światła 1500lm, IP64, z czujnikiem ruchu: szt. 1- rodzaj ustalić z inwestorem

Lampa stojąca h=3m, ogrodowa LED 20W - 3000k, IP65, szt. 8- rodzaj ustalić z inwestorem

Przewód 4 YAKY 16: 100mb
Wpisać do rozdzielnicy ZK-wewn i wyposażyć w zabezpieczenie

Zainstalować zegar astronomiczny
system przyziowy dla os. niepełnosprawnych: przycisk, sygnalizator dźwiękowy i wizualny

gniazdo wtykowe 230V podwójne IP64/20, typ ustalić z inwestorem
wentylacja grawitacyjna/wspomagana mechanicznie

GNIAZDO TELEFONICZNE
GNIAZDO INTERNETOWE
GNIAZDO TELEWIZYJNE
GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM

Istniejąca rozdzielnia główna natynkowa. Wymiana obudowy rozdzielnicy.
Wymiana istniejących zabezpieczeń, należy dobrać zabezpieczenia różnicowo-prądowe.

Zaprojektowano monitoring zewnętrzny 4 kamery + rejestrator + skrzynia RACK

REGULATOR TEMPERATURY

ZAPROJEKTOWANO WYMIANĘ WSZYSTKICH GNIAZD I WŁĄCZNIKÓW ŚWIATŁA: STANDARD BIAŁE TRADYCYJNE

UKŁAD SIECI: TN-S


OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRZY DOTYKU POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
LP	POMIESZCZENIE	POW. OKŁADZINA
01	WIATROŁAP	6,21m ² CERAMIKA
02	KOMUNIKACJA	17,61m ² CERAMIKA
03	MAGAZYN	9,70m ² CERAMIKA
04	POM. GOSP.	6,67m ² CERAMIKA
05	SPIŻARNIA	5,75m ² CERAMIKA
06	KUCHNIA	26,26m ² CERAMIKA
07	POKOJ DZIENNY	33,10m ² CERAMIKA
08	ŁAZIENKA OS. NIEP.	6,00m ² CERAMIKA
09	POKOJ OS. NIEP.	9,94m ² CERAMIKA
POW. PODŁOGI:		121,24m ²

	
PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ ŁOSIŃSKI	
UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTOM / TEL. 609 870 144	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/ COPYRIGHTS RESERVED	
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z dn. 4 lutego 1994 r. Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)	
projektant	mgr inż. R. Mański
	121/Gd/01
nazwa	
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ	
WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU :	
PRZY UL. SŁOWACKIEGO 75	
05-075 Warszawa Wesoła	
adres inwestycji	
Placówka Rodzinną przy ul. J. Słowackiego 75	
w Warszawie, ul. Słowackiego 75	
05-075 Warszawa Wesoła	
inwestor	
Placówka Rodzinną przy ul. J. Słowackiego 75	
w Warszawie, ul. Słowackiego 75	
05-075 Warszawa Wesoła	
temat/rysunek/ część	
RZUT PARTERU	
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	
branża	
ELEKTRYCZNA	
skala	miejsce i data
1:50	BYTOM 5.2025
	nr rysunku
	12



RZUT I PIĘTRA
-SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



L1

Lampa naścienna LED 16W - 4000k, szerokość 100cm, strumień światła 1500lm, IP44, - rodzaj ustalić z inwestorem

L2

ISTNIEJĄCY PUNKT ŚWIETLNY. Lampa sufitowa LED 16W - 4000k, szerokość 17,5cm, strumień światła 1500lm, IP22, szt. 15 - rodzaj ustalić z inwestorem

L3

Lampa sufitowa LED 16W - 4000k, szerokość 17,5cm, strumień światła 1500lm, IP44, szt. 12- rodzaj ustalić z inwestorem

~

gniazdo wtykowe 230V podwójne IP64/20, typ ustalić z inwestorem

REGULATOR TEMPERATURY

ventylacja grawitacyjna/wspomagana mechanicznie

ZAPROJEKTOWANO WYMIANĘ WSZYSTKICH GNIAZD I WŁĄCZNIKÓW ŚWIATŁA: STANDARD BIAŁE TRADYCYJNE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
LP	POWIERZCHNIE	PODŁOGI	OKŁADZINA
11	KOMUNIKACJA	14,0m ²	CERAMIKA
12	ŁAZIENKA NR 1	6,78m ²	CERAMIKA
13	ŁAZIENKA NR 2	3,20m ²	CERAMIKA
14	ŁAZIENKA NR 3	2,80m ²	CERAMIKA
15	POKOJ NR 1	14,03m ²	PANELE
16	POKOJ NR 2	12,51m ²	PANELE
17	POKOJ NR 3	14,02m ²	PANELE
18	POKOJ NR 4	16,80m ²	PANELE
19	POKOJ NR 5	13,28m ²	PANELE
110	POKOJ NR 6	16,58m ²	PANELE
POW. PODŁOGI:		114,00m ²	

	PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ ŁOSIŃSKI UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/ COPYRIGHTS RESERVED Przejętowany projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)		
projektant	mjr inż. R. Mański	podpis
121/Gd/01		
nazwa	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU : PRZY UL. SŁOWACKIEGO 75 05-075 Warszawa Wesoła	
adres inwestycji	Płacówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
inwestor	Płacówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
temat/rysunek/ część	RZUT I PIĘTRA SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	
branża	faza	
ELEKTRYCZNA	P.B.	
skala	miejsce i data	nr rysunku
1:50	BYTÓW 5.2025	13



RZUT PODDASZA
-SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
Lp	POWIĘKSZENIE	POW. OKŁADZINA
21	SALA INTEGRACYJNA	52,9m ² PANELE
22	MAGAZYN	5,38m ² PANELE
23	ŁAZIENKA	3,41m ² CERAMIKA
24	POKOJ	17,7m ² PANELE
POW. PODŁOGI:		79,39m ²


UWAGI:

SPORZĄDZONO PROJEKT WNĘTRZ.
LOKALIZACJA WYPOSAŻENIA WG PROJEKTU WNĘTRZ

		
PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ LOSINSKI		
UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTOM / TEL. 609 870 144		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE / COPYRIGHTS RESERVED		
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z dn. 4 lutego 1994 r. Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)		
projektant	podpis	
mgr inż. R. Mański		
121/Gd/01		
nazwa	MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU : przy ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
adres inwestycji	Placówka Rodzinna przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
inwestor		
	Placówka Rodzinna przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
temat/rysunek/ część		
	RZUT PODDASZA	
	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	
branża	faza	
ELEKTRYCZNA	P.B.	
skala	miejsce i data	nr rysunku
1:50	Bytów 5.2025	14



KLIMATYZACJA PODDASZA



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Lp	POWIĘKSZENIE	POWIĘKSZENIE	POWIĘKSZENIE
21	SALA INTERAKCYJNA 52,00m ²	PANELE	
22	KUCHNIA 8,50m ²	PANELE	
23	ŁAZIDŁO 8,50m ²	PANELE	
24	POKOJ 11,70m ²	PANELE	
POW. PODŁOGI:			79,39m ²

 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ ŁOŚŃSKI UL. PODZAMCZE 3/4 77-100 BYTÓW / TEL. 609 870 144	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/ COPYRIGHTS RESERVED Projektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji zgodne z art. 17 i 18 ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24, poz.83 z 23.02.95r.)	
Projektant	podpis
mgr inż. K. Miazga POM/0035/PWOS/11	
nazwa	
MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU : Przy Ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
adres inwestycji	
Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, Ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
inwestor	
Placówka Rodzina przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie, Ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa Wesoła	
temat/rysunek/ część	
KLIMATYZACJA PODDASZA	
branża	
SANITARNA	
skala	
1:100	
miejsc i data	
BYTÓW 5.2025	
nr rysunku	
15	
faza	
P.B.	
15	

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 326/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, **art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2** ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, **§ 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2** rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**
stwierdza, że:

Pan GRZEGORZ HENRYK ŁOSIŃSKI

magister inżynier
urodzony dnia 15.03.1983 r. w Bytowie

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0283/PWOK/10

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych uprawnieniami budowlanymi został określony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralną część.

Pan Grzegorz Henryk Łosiński upoważniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniam w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

- a) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporządzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniam do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, z zakresie tej specjalności.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:



PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

[Signature]
dr inż. Leszek Niedostatkiwicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

[Signature]
mgr inż. Zbigniew Drewnowski

CZŁONEK
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

[Signature]
dr inż. Marek Wesołowski

Otrzymują:

- 1. Pan Grzegorz Henryk Łosiński
- 77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 35/21
- 2. Okręgowa Rada Izby
- 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 4. a/a



o numerze weryfikacyjnym:

AB-II-7131/7132/01

DECYZJA NR 121/Gd/01

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, 2... art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 § - rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.)

nadaje :

Romanowi Mańskiemu

Pani/u.....
inżynierowi elektrotechniki

ur. w dniu 30 lipca 1972 r. w Bytowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.




Z up. WOJEWODY

Inf. Ryszard Mukkiewicz
Z-co DYREKTORA WYDZIAŁU

Otrzymuje:

- 1/ Pan Roman Mański
ul. Ceynowy 32/2
77-100 Bytów
- 2/ a/a



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SKI-2J9-77G *

Pan Roman Franciszek Mański o numerze ewidencyjnym POM/IE/0100/05
adres zamieszkania ul. Tulipanowa 2, 77-100 Rzepnica
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Gdańsk, 3 czerwca 2006r

Nr ewid. uprawnień PO/KK/129/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364, Nr 169 poz. 1419); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524).

stwierdza się, że

Pani mgr inż. architekt Maria Krystyna Sobańska

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyzji niniejszej przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji

Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów:

Przewodniczący
Komisji

Konrad Plawinski

Wiceprzewodnicząca
Komisji

Elżbieta Zdunkowska
- Mróz

Wiceprzewodniczący
Komisji

Romuald Cieluch

Sekretarz
Komisji

Joanna Wciorka
- Klernicka

Członek Komisji

Barbara
Wilemborek

Członek Komisji

Antoni Wolański

Computer:

- 1) Sądowa Wieś (Kielce), ul. Józefa arch. Marii Krystyna Sobarska 77-100 B./J.K. Henryka Sierkiewicz 47-15
2) Gdy decyzja stanie się ostateczna:
1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
2) Pada Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Maria Krystyna Sobańska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **PO/KK/129/06**, jest wpisana na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PO-0871**.

Członek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 05-09-2024 r. Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0871-YCD6-8A8F-1C35-4341

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2011 r.

syg. akt 34/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
stwierdza, że:

Pan KAROL MIAZGA
magister inżynier
urodzony dnia 29.08.1983 r. w Bytowie


uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0035/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych uprawnieniami budowlanymi został określony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralną część.



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XN4-1LH-3JT *

Pan Karol Miazga o numerze ewidencyjnym POM/IS/0295/11
adres zamieszkania Ząbinowice 43a/2, 77-100 Bytów
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.